Stadt Bern
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün

Tiefbauamt

Gesamtsanierung Postgasse

Bauprojekt

Strassenbau
Gestaltungsplan Oberfläche Situation 1:200

Stand: 05.04.2024

INGE IMAD Postgasse

IUB Ingenieure AG
Lyss Bern Langenthal Aarau
Tel. 032 387 30 30
info@iub-eng.ch
www.iub-eng.ch

MP Partner AG
M A T I N E R G E R A G

Diggelmann + Partner AG
Landschaftsarchitektur
Stadtplanung
Bern Zürich

	Datum	Auftrag geber	gen.	Beschreibung / Änderung

	Name	Datum
Proj.	DH	05.04.24
gepr.	TW	05.04.24
gen.	TW	05.04.24

Stadtgrundlage:
Bern Tiefbauamt

Datenbasis:
01 Situation 1:200.dgn

Format 90 x 210

TAB Nr. ING. Nr: 633/3040-01

Legende:

Projekt

Pflästerung Mittelbereich, ungebundene Pflästerung
(Binderstein Typ 12, Oberseite der Steine geschliffen und gefammt, Fugenabstand 8 mm)

Pflästerung Randbereich, ungebundene Pflästerung
(Pflastersteine B11, Oberseite der Steine geschliffen und gefammt, Fugenabstand 8 mm)

Wasserfuhrt, Pflästerung analog Postgasse,
(Binderstein Typ 12, Oberseite der Steine geschliffen und gefammt, Fugenabstand 8 mm)

Pflästerung Randbereich, ungebundene Rogenpflästerung
(Pflastersteine B/B, Oberseite der Steine geschliffen und gefammt, Fugenabstand 8 mm)

Pflästerung mit bestehenden Steinen wiederherstellen

Trottoir, Schwarzbelag
Aufbau: 3 cm AC 8N / 6 cm ACT 16 N / 5 cm Planie

Kontrollschacht Deckel (rund NW 600 für KS+SS, NW 500 für SS DW)

- vollständig eingefasst
- nicht eingefasst

Einlaufschacht NW 800/600

Abdeckung eckig (best. wiederverwenden/neu)

Markierung / Signalisation

- weiss
- gelb
- violett (Velioverleihstation)

Signale (best. belassen/abbruch/neu)

Möblierung

Abfalleimer

Ticketautomat

Poller (best. belassen/abbruch/neu)